

ПРОТОКОЛ № 14-Изм.

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ

Номер заседания: 13

Дата заседания: 28.07.2022 г.

Время заседания: 09:00

Форма проведения заседания: Очная

Место проведения заседания: 618740, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Советская, 14

Председатель рабочей группы: Алексеев Андрей Юрьевич

Присутствовали: 4 участника. Полный список присутствующих представлен в Приложении 2 к Протоколу.





ПОВЕСТКА:

Рассмотрение заявки на изменение существенных условий договора.

РЕШИЛИ:

Решения по рассмотренным на Рабочей группе заявкам представлены в Приложении 1 к Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

ФИО	Решение	Подпись
Алексеев Андрей Юрьевич	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Смердева Марина Анатольевна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Онучина Галина Анатольевна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Боброва Татьяна Борисовна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	

Председатель:

А.Ю. Алексеев

Протокол вел(а):

М.А.Смердева

Приложение 1

к Протоколу заседания № 14-Изм. от 28.07.2022 г.

№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Способ определения поставщика	Цена контракта, рублей	Решение МРГ
1	МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа №1» (Кадетская школа)	Гражданско-правовой договор на устройство спортивной площадки г.Добрянка ул.Маяковского,2 от 13.04.2022 г. № 134/22	Электронный аукцион	5 982 520,28	Согласовать заявку: 1. В части выплаты аванса в размере 30% цены контракта в соответствии с утвержденным кассовым планом и наличием лимитов бюджетных ассигнований. 2. В части изменения видов и объемов работ, в соответствии с подтверждающими документами Заказчика и приложением 2 к настоящему протоколу

Приложение 2

к Протоколу заседания № 14-Изм. от 28.07.2022 г.

Список присутствующих:

ФИО	Должность
Члены рабочей группы:	
Алексеев Андрей Юрьевич	Управляющий делами администрации
Смердева Марина Анатольевна	Начальник отдела закупок
Онучина Галина Анатольевна	Начальник управления финансов и казначейства
Боброва Татьяна Борисовна	Начальник контрольно-ревизионного отдела
Приглашенные участники:	

Причинно-следственная связь между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами.

Исключаемые виды работ и объемы

№пп	Наименование исключаемых видов и объемов работ	Обоснование
Устройство основания (42*32 м)		
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2. 0,0756 м3	Уменьшение основания под хоккейный корт, в связи с новым местоположением площадки
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км 86,93 тонн	
3	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 0,252 м2	
4	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1,48 м	
16	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 148 шт	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 0,252 м3	
7	Смесь песчано-гравийная природная 30,744 м3	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 0,504 м3	
9	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 53,9784 м3	
5	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 9,5256 м3	
11	Розлив вяжущих материалов 0,2016 тонн	
12	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 1,107456 тонн	
13	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 0,252 м2	
14	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 0,252 м2	
15	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II 161,28 т	
Хоккейная коробка, трибуны		
17	Установка металлических столбов высотой до 4 см: с погружением в бетонное основание 0,47 шт	Предложенный хоккейный корт имеет другой способ крепления, т.к. крепится не на бетонные основания а на имеющееся основания анкерными болтами.
10	Смети бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) 2,9798 м3	
22	Хоккейный корт 20*40 R 4.65. Стеклопластиковые панели белого цвета с глянцевой поверхностью 1 комплект	Изменение стоимости хоккейного корта, трибун в локальном сметном расчете (в данных позициях изменяется стоимость,)
23	Защитное ограждение за воротами 1 компл.	
25	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (К МАТ=0 к расх.)	

	0,9025 м2	
26	Трибуна трехрядная с навесом на 100 посадочных мест с креслами ударопрочными, материал пнд. 2 шт.	
	Освещение	
8	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 (обратная засыпка) 0,00685 м3	Уменьшение объемов работ в части разработки траншеи в связи с новым местоположением площадки (близость к электролинии)
38	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 (обратная засыпка) 0,00685 м3	
30	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 (обратная засыпка) 0,0052 м3	
	Асфальтированная дорожка	
59	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 0,0774 м3	Уменьшение объемов из-за отсутствия необходимости на новом местоположении, устройств подстилающих слоев под асфальт (объем материалов уменьшается)
60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км 89,1 - 1 т груза	
61	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 0,3 м3	
62	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 2 м	
63	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 200 шт	
64	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 0,258 м3	
65	Смесь песчано-гравийная природная 31,476 м3	
66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 0,516 м3	
67	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 32,м3	
68	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 55,1224 м3	
69	Розлив вяжущих материалов 0,1т	
70	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 0,2472 т	
71	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типоразмера, толщина слоя 4 см 0,02 м2	
72	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 0,02 м2	
73	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка 2 36 т	

Включаемые виды работ и объемы

№пп	Наименование включаемых видов и объемов работ	Обоснование
	Устройство основания (42*26 м)	
1	Разборка бутовых фундаментов 10,92 м3	В новый ЛСР включен уменьшенный объем работ, но стоимость материалов, согласно справке ТПП увеличена
5	Установка бортовых камней бетонных: других видах покрытий $3\ 843,06 = 4\ 353,58 + (5,074 - 5,9) \times 592,76 * 519,80$ 0,42 м	

6	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 42 шт	
13	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 0,899808 тонн	
16	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II 131,04 т	
Хоккейная коробка, трибуны		
17	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм 0,94 шт	Предложенный хоккейный корт имеет другой способ крепления, т.к. крепится не на бетонные основания а на имеющееся основания анкерными болтами (в ЛСР изменены данные позиции). Стоимость самого корта, защитного ограждения и трибун увеличена, согласно справке ТПП
18	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x202 мм 0,94 шт	
22	Хоккейный корт 20x40 R 4.65. Стеклопластиковые панели бел от цвета с глянцевой поверхностью 1 комп.	
23	Защитное ограждение за воротами 1 компл.	
26	Трибуна трехрядная с навесом на 100 посадочных мест с креслами ударопрочными, материал пнд. 2 шт.	
Асфальтированная дорожка		
58	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий $3\ 843,06 = 4\ 353,58 + (5,074 - 5,9) \times 592,76 + (0,0198 - 0,06) \times 519,80$ 1,22м	В новый ЛСР включен уменьшенный объем работ, но стоимость материалов, согласно справке ТПП увеличена
59	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 122 шт	
66	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 0,1442 т	
69	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка 2 33,6 т	